
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont łazienki i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych
wraz z przewijakiem dla dzieci w budynku Muzeum Mazurskiego Parku
Krajobrazowego w Krutyń
ADRES INWESTYCJI: Krutyń, Gmina Piecki, dz. nr. 70/5
NAZWA INWESTORA: Mazurski Park Krajobrazowy
ADRES INWESTORA: Krutyń 66 11-710 Piecki

DATA OPRACOWANIA: 20.01.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.01.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Rozbiórka			
1 d.1	KNR 4-04 0104-01 analogia	Rozebranie ścian z w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,494 * 0,12	m3	0,059	
				RAZEM	0,059
2 d.1	KNR 4-04 0504-01	Skucie posadzek betonowych	m2		
		11,299	m2	11,299	
				RAZEM	11,299
3 d.1	KNR 4-04 0705-09	Demontaż zlewów lub zmywaków	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 4-04 0706-02	Demontaż podgrzewaczy wodnych i parowych o pojemności 240-600 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Roboty budowlane			
6 d.2	KNR 2-02 2010-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m2		
		8,72 - 2 * (0,9 * 2,1)	m2	4,940	
				RAZEM	4,940
7 d.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe	m3		
		11,299 * 0,05	m3	0,565	
				RAZEM	0,565
8 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 2x PE szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		49,81	m2	49,810	
				RAZEM	49,810
9 d.2	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych	m2		
		49,81	m2	49,810	
				RAZEM	49,810
10 d.2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		60,23 - 10,414	m2	49,816	
				RAZEM	49,816
11 d.2	KNR AT-22 0205-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2		
		60,23 - 10,414	m2	49,816	
				RAZEM	49,816
12 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe gres; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		6,36 + 3,069 + 1,87	m2	11,299	
				RAZEM	11,299
13 d.2	KNR-W 2-02 20203-03 analogia	Lakierowanie sufitu	m2		
		11,299	m2	11,299	
				RAZEM	11,299
14 d.2	KNR 2-13 1009-13	Obsadzenie poręczy z rur dla niepełnosprawnych	m		
		1,55 + 0,6 + 0,7	m	2,850	
				RAZEM	2,850

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR 2-13 1009-13 analogia	Obsadzenie przewijaka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty sanitarne			
16 d.3	KNR 2-15 0201-04	Montaż rurociągów kanalizacyjnych o śr. 160 mm , wewnątrz budynków	m		
		3,33 + 3,71	m	7,040	
				RAZEM	7,040
17 d.3	KNR 2-15 0201-02	Montaż rurociągów kanalizacyjnych o śr. 75 mm , wewnątrz budynków	m		
		2,36 + 0,55 + 0,55 + 0,55 + 0,9	m	4,910	
				RAZEM	4,910
18 d.3	KNR-W 2-20 0116-01	Kratki ściekowe w podłożu prostokątne o wymiarach 15x15 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.3	KNR 2-15 0104-04	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm, na ścianach	m		
		1,6 + 3,4 + 3,27 + 1,8 + 1,6 + 2,3	m	13,970	
				RAZEM	13,970
20 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.3	KNR-W 2-15 0315-02 analogia	Elektryczny podgrzewacz wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Roboty elektryczne			
23 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód kabelkowy N2XH-J 3x2,5mm ²	m		
		31,50	m	31,500	
				RAZEM	31,500
24 d.4	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
25 d.4	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.4	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.4	KNR 5-08 0307-04 analogia	Montaż na gotowym podłożu dzwonka alarmowego wraz z instalacją	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.4	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000