
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącej woliery dla ptaków w Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Bocianów
ADRES INWESTYCJI:	Dz. nr 68, obr. ewid. 0011 Krutyń
NAZWA INWESTORA:	Mazurski Park Krajobrazowy
ADRES INWESTORA:	Krutyń 66, 11-710 Piecki
WYKONAWCA:	wyłoniony według procedury Zamawiającego

BRANŻE: Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Branża ogólnobudowlana mgr inż. Paweł Ciecierski upr.bud.nr WAM/0061/OWOK/15

DATA OPRACOWANIA: 08.06.2026

UWAGA:

Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy w celu oszacowania skali i kosztów przedsięwzięcia dla ewentualnych wykonawców. Przed przystąpieniem do wyceny wskazane jest szczegółowe zapoznanie z dokumentacją techniczną oraz wizję lokalną na terenie planowanej inwestycji

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

08.06.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar					
1		Rozbiórka istniejącego ogrodzenia			
1	d.1 analiza indywidualna	Rozbiórka istniejącej woliery oraz istniejącego ogrodzenia (tyczki drewniane zakotwione w gruncie + siatka tekstylna) wraz z wywiezieniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Fundamenty			
2	d.2 analiza indywidualna	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna projektowanego obiektu wraz z infrastrukturą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.2 KNR 2-01 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II -wykop pod ławy	m3		
		60,50 * 2,40 * 1,35	m3	196,020	
				RAZEM	196,020
4	d.2 KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) - pogłębienie do wymaganego poziomu	m3		
		poz.5	m3	3,630	
				RAZEM	3,630
5	d.2 KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m3		
		60,50 * 0,60 * 0,10	m3	3,630	
				RAZEM	3,630
6	d.2 KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		60,50 * 0,40 * 0,30	m3	7,260	
				RAZEM	7,260
7	d.2 KNR-W 2-02 0229-03	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu (część podziemna)	m3		
		0,18 * 1,05 * (24,57 + 12,12 + 8,14 + 5,87 + 8,71)	m3	11,228	
				RAZEM	11,228
8	d.2 KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (hydroizolacja typu lekkiego na ścianach oporowych)	m2		
		1,05 * (24,57 + 12,12 + 8,14 + 5,87 + 8,71) * 2	m2	124,761	
				RAZEM	124,761
9	d.2 KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		poz.8	m2	124,761	
				RAZEM	124,761
10	d.2 KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		(24,57 + 12,12 + 8,14 + 5,87 + 8,71) * 1,25 * 2	m2	148,525	
				RAZEM	148,525
11	d.2 KNR-W 2-02 0229-03	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu (część nadziemna)	m3		
		0,18 * 0,90 * (25,01 + 12,45 + 6,81 + 0,48 + 0,59 + 4,43 + 9,01)	m3	9,522	
				RAZEM	9,522
12	d.2 KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm	t		
		3851,0 * 0,395 <kg/m> / 1000	t	1,521	
				RAZEM	1,521
13	d.2 KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3 - poz.6 - poz.7	m3	177,532	
				RAZEM	177,532
3		Ściany			
14 d.3	KNR-W 2-02 1218-02	Osadzenie kotwy pod montaż słupa stalowego	szt.		
		4 + 1 + 2 + 20	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
15 d.3	KNR 2-05 0113-01 analogia	Słup narożnikowy zewnętrzny stalowy Rk 100x100x4 (elementy zabezpieczone farbą chlorokauczukową)	t		
		2,20 * 4 * 12,10 <kg/m> / 1000	t	0,106	
				RAZEM	0,106
16 d.3	KNR 2-05 0113-01 analogia	Słup narożnikowy wewnętrzny stalowy Rk 100x100x4 (elementy zabezpieczone farbą chlorokauczukową)	t		
		2,20 * 12,10 <kg/m> / 1000	t	0,027	
				RAZEM	0,027
17 d.3	KNR 2-05 0113-01 analogia	Słup skrajny stalowy Rk 100x100x4 (elementy zabezpieczone farbą chlorokauczukową)	t		
		2,20 * 2 * 12,10 <kg/m> / 1000	t	0,053	
				RAZEM	0,053
18 d.3	KNR 2-05 0113-01 analogia	Słup pośredni stalowy Rk 100x100x4 (elementy zabezpieczone farbą chlorokauczukową)	t		
		2,20 * 20 * 12,10 <kg/m> / 1000	t	0,532	
				RAZEM	0,532
19 d.3	KNR 2-05 0113-01 analogia	Słup stalowy Rk 50x100x4 (elementy zabezpieczone farbą chlorokauczukową)	t		
		3,10 * 4 * 8,92 <kg/m> / 1000	t	0,111	
				RAZEM	0,111
20 d.3	KNR 2-05 0113-05 analogia	Ściąg stalowy - kątownik 40x80x6 (elementy zabezpieczone farbą chlorokauczukową)	t		
		(12,14 + 12,17 + 6,92 + 0,44 + 8,32 + 0,56 + 4,44 + 6,02 + 8,95 + 8,95 + 24,51 * 2 + 0,185 * 2) * 5,42 <kg/m> / 1000	t	0,641	
				RAZEM	0,641
21 d.3	KNR 2-05 0113-05 analogia	Ściąg stalowy - ścigi międzysłupowe pręty fi 16 mm (elementy zabezpieczone farbą chlorokauczukową)	t		
		(2,38 * 2 + 2,89 * 2 + 2,58 * 2 + 3,06 * 2 + 3,02 * 2 + 3,44 * 2 + 3,32 * 2 + 3,71 * 2 + 11,83 + 2,42 * 2 + 2,93 * 2 + 2,39 * 2 + 2,90 * 2 + 1,44 * 2 + 2,19 * 2 + 0,22 + 1,14 + 0,22 + 7,96 + 0,33 * 2 + 1,68 * 2 + 1,15 + 0,33 * 2 + 1,68 * 2 + 1,76 * 2 + 2,41 * 2 + 1,76 * 2 + 2,41 * 2 + 5,69 + 2,34 * 2 + 2,87 * 2 + 2,40 * 2 + 2,92 * 2 + 2,34 * 2 + 2,87 * 2 + 0,88 * 2 + 1,87 * 2 + 8,51 + 2,26 * 2 + 2,47 * 2 + 2,54 * 2 + 2,21 * 2 + 2,21 * 2 + 2,0 * 2 + 2,0 * 2 + 1,71 * 2 + 1,70 * 2 + 1,51 * 2 + 1,56 * 2 + 2,78 * 2 + 3,04 * 2 + 3,12 * 2 + 2,72 * 2 + 2,72 * 2 + 2,46 * 2 + 2,46 * 2 + 2,10 * 2 + 2,09 * 2 + 1,86 * 2 + 1,92 * 2) * 1,58 <kg/m> / 1000	t	0,434	
				RAZEM	0,434
22 d.3	KNR 2-02 0407-06	Deski drewniane 45x70 mm z drewna iglastego (świerk C24)	m3 drew		
		0,045 * 0,070 * (1,35 + 2,11) / 2 * 106 + 0,045 * 0,070 * (1,35 + 2,11) / 2 * 53 + 0,045 * 0,070 * (2,35 + 2,47) / 2 * 12 + 0,045 * 0,070 * 2,11 * 78 + 0,045 * 0,070 * 3,05 * 12 + 0,045 * 0,070 * 2,11 * 100 + 0,045 * 0,070 * (1,14 + 2,11) / 2 * 216	m3 drew	3,362	
				RAZEM	3,362
23 d.3	KNR 4-01 0631-01 analogia	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - analogia dwukrotna impregnacja impregnatem	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(0,045 * 2 + 0,070 * 2) * (1,35 + 2,11) / 2 * 106 + (0,045 * 2 + 0,070 * 2) * (1,35 + 2,11) / 2 * 53 + (0,045 * 2 + 0,070 * 2) * (2,35 + 2,47) / 2 * 12 + (0,045 * 2 + 0,070 * 2) * 2,11 * 78 + (0,045 * 2 + 0,070 * 2) * 3,05 * 12 + (0,045 * 2 + 0,070 * 2) * 2,11 * 100 + (0,045 * 2 + 0,070 * 2) * (1,14 + 2,11) / 2 * 216$	m2	245,449	
				RAZEM	245,449
24 d.3	KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów (ściągi do montażu siatki)	kg		
		$(11,83 + 7,96 + 5,69 + 8,51) * 0,0865 <kg/m>$	kg	2,940	
				RAZEM	2,940
25 d.3	KNR 2-16 0615-04 z.o.2.2.1. 9901 analogia	Montaż siatki zabezpieczającej na ścianach (siatka elastyczna oparta na ściągach stalowych)	m2		
		$(24,57 + 12,12 + 8,14 + 5,87 + 8,71) * 2,20$	m2	130,702	
				RAZEM	130,702
4		Dach			
26 d.4	KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów (ściągi do montażu siatki)	kg		
		$(9,30 + 6,54 + 3,35 + 7,95 + 4,95 + 2,36 + 3,60 + 5,88 * 2 + 6,09 * 2 + 4,43 + 3,10 + 4,95 + 3,76 + 3,73 + 2,07 + 2,24 + 4,53 + 4,50 + 3,16 + 4,50 + 4,56 + 2,49) * 0,0865 <kg/m>$	kg	9,516	
				RAZEM	9,516
27 d.4	KNR 2-16 0615-04 z.o.2.2.1. 9901 analogia	Montaż siatki zabezpieczającej na dachu (siatka elastyczna oparta na ściągach stalowych)	m2		
		$3,51 * 8,14 + 7,95 * 8,40 * 0,5 + 9,22 * 8,60 * 0,5$	m2	101,607	
				RAZEM	101,607
5		Utwardzenie terenu			
28 d.5	KNNR 6 0101-06	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		20,0	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
29 d.5	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.28	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
30 d.5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.29	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
31 d.5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (starobruk gr. 8 cm)	m2		
		poz.30	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
32 d.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		$4,0 + 1,80 + 8,14$	m	13,940	
				RAZEM	13,940
6		Powierzchnia biologicznie czynna			
33 d.6	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		501,5	m2	501,500	
				RAZEM	501,500